

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
ПАРК В УПИ I -ПАРК, КВ.26, ПО ЗРП НА ГР. БРЕЗОВО
ОБЩИНА БРЕЗОВО ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Видове строително монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА		
1	Разваляне на съществуваща настилка от тротоарни плочи	м2	415
2	Разбиване на бетон	м3	7
3	Демонтаж на бетовнови бордюри	лм	12
4	Натоварване и разт. на на стр. отпадъци и превоз на 5 км	м3	18
5	Изкоп с багер на в з.п. с натоварване на транспорт	м3	60
6	Превоз на земни почви на 5 км	м3	60
7	Доставка на хумус	м3	55
8	Тънък изкоп до 0,30 м за подравняване	м3	28
9	Настилка от бетонови плочи 40/40/6 положени в/у 3 см вароциментов р-р М 50 /2,4:3,6:18/ -СИВИ	м2	340
10	Настилка от бетонови плочи 40/40/6 положени в/у 3 см вароциментов р-р М 50 /2,4:3,6:18/ -ЧЕРВЕНИ	м2	36
11	Настилка от бетонови павета 10/10/6 положени в/у 3 см вароциментов р-р М 50 /2,4:3,6:18 - СИВИ	м2	60
12	Настилка от бетонови павета 10/10/6 положени в/у 3 см вароциментов р-р М 50 /2,4:3,6:18 - ЖЪЛТИ И ЧЕРВЕНИ	м2	60
13	Монтаж на градински бордюри 8/16/50 положени в/у основа от бетон клас В 12,5 - размери на основата 15/15см - СИВИ	мл	360
14	Напарава на основа от пясък под настилки с дебелина 10см	м3	70
	ПАРКОУСТРОЙСТВО		
1	Изсичане и изкореняване на дървета - широколистни	бр	15
2	Изсичане и изкореняване на дървета - иглолистни	бр	5
3	Изсичане и изкореняване на храсти	м2	150
4	Затревяване чрез ръчна обработка на почвата I,II,III -етапи	м2	4150
5	Поливане на новосъздадени тревни площи 30 пъти	дка	125
6	Засаждане на иглолистни дървета 10-12 годишни	бр	68
7	Засаждане на широколистни дървета 7-9 годишни	бр	46
8	Засаждане на три годишни храсти - пълзящи вечно зелени	бр	105
9	Засаждане на тригодишни храсти- цъфтящи	бр	330
10	Засаждане на храсти вечнозелени-високи	бр	60
11	Засаждане на жив плет от лигуструм	бр	1480
12	Засаждане на три годишни рози	бр	110
13	Поливане на новозадени дървета и храсти -10 пъти	бр	12000
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА		
1	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - №1	бр	1
2	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение - №2	бр	1
3	Доставка и монтаж на двоина люлка - №3	бр	1
4	Доставка и монтаж на фигура на пружина - №4	бр	1
5	Дървена обезопасителна ограда - височина 1 м	мл	95

6	Доставка и монтаж на информационна табела	бр	2
7	Доставка на кошче за отпадъци - мозаечно	бр	10
8	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	27
9	Обезопасителна гумена настилка - цветна	м2	180
10	Армирана бетонова н-ка , 10 см, бетон В12,5, армирана	м3	23
11	Доставка и монтаж на беседка дървена	бр	1
СПОРТНА ПЛОЩАДКА			
1	Тънък изкоп за подравняване	м3	38
2	Изкопни работи за фундаменти 50/50/80	м3	3,1
3	Бетонови работи за фундаменти	м3	3,1
4	Заготовка на метални колони и метални пана	кг	1559
5	Монтаж на метални колони и метални пана	кг	1559
6	Монтаж на оградна мрежа	м2	307
7	Грундиране на метални колони, рамки	м2	46
8	Блажно боядисване на метални колони и рамки	м2	46
9	Монтаж на градински бордюри 8/16/50 с бетонова основа	мл	60
10	Бетонова настилка 10 см, армирана и пясъчна основа 5 см	м3	26
11	Доставка и монтаж на гумена настилка за спортна площадка	м2	225
12	Доставка и монтаж на баскетболно табло и конструкция	бр	1

СЪСТАВИЛ : ландша.арх. Веселин Хаджиев

