

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
/към ценовото предложение по чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП/

**За обект: „Допълнително водоснабдяване на с.Свежен, Община Брезово- II-ри етап”**

**Предлагаме**

**Количествено-стойностна сметка**

**с единични цени / без ДДС/ на видове строително-монтажни работи, както следва:**

№	№ по ПСД	Наименование на вида СМР	Ед. мярка	По ПСД		
				Количество	Ед. цена	Стойност  /лв./
1	2	3	4	5	6	7
		* / ЧАСТ: "ТЕХНОЛОГИЧНА" Шахта шайбов смесител				
1	*000000001	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	1		
2	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	1		
3	*000000002	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	1		
4	*000000003	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	2		
5	*000000004	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	2		
6	*000000005	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	3		
7	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	2		

8	*000000006	ДОСТАВКА СК ДУ 100 -10 АТМ С р.ч.к.	бр.	1	
9	*000000007	ДОСТАВКА СТОМАНЕН ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ду=100 мм с центричен отвор ф 60	бр.	1	
		<b>ЧАСТ: "ТЕХНОЛОГИЧНА" Шахта шайбов смесител</b>			
		* / ЧАСТ : "ТЕХНОЛОГИЧНА" Водопровод от шахта шайбов смес. до утаител			
1	*000000008	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	8	
2	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	8	
3	*086100009	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	1	
4	*000000009	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	3	
		<b>ЧАСТ : "ТЕХНОЛОГИЧНА" Водопровод от шахта шайбов смес. до утаител</b>			
		* / ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА " Утаител			
1	*000000010	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	1	
2	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	1	
3	*000000011	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	3	
4	*000000012	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	3	
5	*086100009	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	1	
6	*000000013	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	3	
7	*000000014	Д-КА НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108ММ/4ММ	бр.	16	
8	*000000015	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕН ТРОЙНИК DN 100/100	бр.	1	
9	*000000016	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНО КОЛЯНО DN 100/90гр.	бр.	3	
10	*000000017	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду= 100 мм/1МПа	бр.	12	
11	8470338000	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	12	
12	*000000018	ДОСТАВКА СК ДУ 100 -10 АТМ С р.ч.к.	бр.	2	
13	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	7	
		<b>ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА " Утаител</b>			
		* / ЧАСТ: "ТЕХНОЛОГИЧНА" Водопровод от утаител до ПС за утаена вода			
1	8101106131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	6,3	
2	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4,2	
3	*000000019	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	8	
4	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	8	
5	*000000020	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	1	
6	*000000021	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	2	
7	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	10,5	
8	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	10,5	
		<b>ЧАСТ: "ТЕХНОЛОГИЧНА" Водопровод от утаител до ПС за утаена вода</b>			
		* / ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА " Помпена станция за утаена вода			
1	*000000022	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	3	

2	*00000023	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	3		
3	8255082110	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110 ММ	бр.	3		
4	*00000024	Д-КА НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108ММ/4ММ	бр.	8		
5	*00000025	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕН ТРОЙНИК DN 100/100	бр.	1		
6	*00000026	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНО КОЛЯНО DN 100/90гр.	бр.	3		
7	*00000027	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕН НАМАЛИТЕЛ DN 100/ 50.	бр.	2		
8	*00000028	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕН НАМАЛИТЕЛ DN 200 / 100	бр.	1		
9	*00000029	ДОСТАВКА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ+КОЖУХ- ПО ОФЕРТА	бр.	1		
10	*00000030	ДОСТАВКА СК ДУ 100 -10 АТМ С р.ч.к.	бр.	1		
11	*00000031	ДОСТАВКА СК ДУ 50 -10 АТМ С р.ч.к.	бр.	1		
12	*00000032	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду= 100 мм/1МПа	бр.	10		
13	*00000033	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду= 50 мм/1МПа	бр.	4		
14	8470338000	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	10		
15	8243131010	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ	бр.	3		
16	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	6		
17	8470332000	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 50/57	бр.	4		
		<b>ЧАСТ:" ТЕХНОЛОГИЧНА" Помпена станция за утаена вода</b>				
		* / ЧАСТ:" ТЕХНОЛОГИЧНА" Гласкател от ПС за утаена вода до филтър				
1	8101106131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	6,3		
2	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	4,2		
3	*00000034	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	11		
4	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	11		
5	*00000035	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	3		
6	*00000022	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	1		
7	*00000036	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	1		
8	*00000037	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	10		
9	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	1		
10	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	10,5		
11	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	10,5		
		<b>ЧАСТ:" ТЕХНОЛОГИЧНА" Гласкател от ПС за утаена вода до филтър</b>				
		* / ЧАСТ:"ТЕХНОЛОГИЧНА" Изместване на водопровод за филтрирана вода				
1	8101106131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	18		
2	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	12		
3	*00000038	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	20		
4	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	20		
5	*00000039	ДОСТАВКА КОЛЯНО ПЕВП Ф 110-90 ГР.	бр.	2		

6	*000000040	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	8		
7	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	30		
8	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	30		
		<b>ЧАСТ:"ТЕХНОЛОГИЧНА" Изместване на водопровод за филтрирана вода</b>				
		* / ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА "Заустване на преливно изпразнителна система на ПС				
1	8101106131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	12		
2	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	18		
3	*000000041	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	20		
4	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	20		
5	*000000042	Д-КА НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108ММ/4ММ	бр.	1		
6	*000000043	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	1		
7	*000000044	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	1		
8	*000000045	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	2		
9	8243086040	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА DN 100	бр.	1		
10	*000000046	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду= 100 мм/1МПа	бр.	2		
11	8470338000	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	2		
12	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	2		
13	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	30		
14	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	30		
		<b>ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА "Заустване на преливно изпразнителна система на ПС</b>				
		* / ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА "Тръбопровод за източване на утайки				
1	8101106131	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	9		
2	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	13,5		
3	*000000047	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110/10 А	м	15		
4	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП В ИЗКОП ф110ММ	м	15		
5	*000000048	Д-КА НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ Ф 108ММ/4ММ	бр.	1		
6	*000000049	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф 110/ 10 А	бр.	1		
7	*000000050	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф 110	бр.	1		
8	*000000051	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	3		
9	*000000052	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду= 100 мм/1МПа	бр.	1		
10	8470338000	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	1		
11	8243131050	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ДУ100	бр.	1		
12	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	22,5		
13	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	22,5		

		<b>ЧАСТ: " ТЕХНОЛОГИЧНА "Тръбопровод за източване на утайки</b>			
		* / ЧАСТ: "КОНСТРУКЦИИ" Шахта шайбов смесител			
1	8101106231	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	5	
2	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	4	
3	8102051310	КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ И ДЪНО	м2	10	
4	8102070330	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100-ПОДЛОЖЕН ПОД ФУНДАМЕНТИ	м3	0,2	
5	8102073550	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 /водоплътен -W=0.4 / ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ	м3	1	
6	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ А3	кг	85	
7	8102145251	ДВУПЛАСТОВА ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	0,64	
8	8102145252	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 л=2СМ ПО СТЕНИ	м2	4	
9	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	4	
10	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	4	
11	*000000053	ДОСТАВКА И М-Ж НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА С Р-РИ 80 /80 СМ.	бр.	2	
12	*000000054	Д-КА И М-Ж НА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ - L 63/63/5 ММ	кг	15,4	
		<b>ЧАСТ: "КОНСТРУКЦИИ" Шахта шайбов смесител</b>			
		* / ЧАСТ:" КОНСТРУКЦИИ" Утайтел			
1	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	26	
2	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	31	
3	*000000055	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	31	
4	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	22	
5	8102051310	КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ И ДЪНО	м2	125	
6	8102070330	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100-ПОДЛОЖЕН ПОД ФУНДАМЕНТИ	м3	2	
7	8102073550	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 /водоплътен -W=0.4 / ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ	м3	18	
8	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	35	
9	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	1325	
10	8102145251	ДВУПЛАСТОВА ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	14	
11	8102145252	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 л=2СМ ПО СТЕНИ	м2	70	
12	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	38	
13	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	38	
14	*000000056	ДОСТ. И МОНТАЖ НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА С Р-РИ 80/85СМ.	бр.	2	
15	*000000057	Д-КА И М-Ж НА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ - L 63/63/5 ММ	кг	28	
16	8602066010	Д-КА И МОНТАЖ СТОМ.ПЛАНКИ ПО КОНСТР. ПРОЕКТ- ВКЛ. ГРУНДИРАНЕ И ОБРАБОТКА	кг	85	

17	*000000058	Д-КА И М-Ж СТОМ. К-ЦИЯ- ПАРАПЕТ- ГРУНДИРАН	кг	180		
		<b>ЧАСТ:"КОНСТРУКЦИИ" Утаител</b>				
		* / ЧАСТ:"КОНСТРУКЦИИ" Помпена станция за утаена вода				
1	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	15		
2	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	12		
3	*000000059	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	15		
4	8102051310	КОФРАЖ БЕТОНОВИ СТЕНИ И ДЪНО	м2	56		
5	8102070330	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100-ПОДЛОЖЕН ПОД ФУНДАМЕНТИ	м3	1		
6	8102073550	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 /водоплътен -W=0.4 / ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ	м3	7		
7	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 12ММ ОТ А1 И А2	кг	15		
8	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6ДО12ММ ОТ А3	кг	515		
9	8102145251	ДВУПЛАСТОВА ЦИМ.ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	3,1		
10	8102145252	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 л=2СМ ПО СТЕНИ	м2	25		
11	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	18		
12	8101117020	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЕБЕЛИНА НА ПЛАСТА ДО 0.20 М	м3	18		
13	*000000060	ДОСТАВКА И М-Ж НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА С Р-РИ 100/120 СМ.	бр.	1		
14	*000000064	ДОСТ. И МОНТАЖ НА КАПАК ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА С Р-РИ 60/155 СМ.	бр.	2		
15	*000000066	Д-КА И М-Ж НА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ - L 63/63/5 ММ	кг	47,6		
		<b>ЧАСТ:"КОНСТРУКЦИИ" Помпена станция за утаена вода</b>				
		* / ЧАСТ: " ЕЛЕКТРО "Площадкова мрежа НН и вътр.инсталации ПС				
1	8228100001	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,02		
2	8228100101	Н-ВА И ПОСТАВЯНЕ РЕЛЕФНИ НАДПИСИ	бр.	4		
3	8228110601	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	18		
4	8228212207	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1Х0,4	м	7		
5	8212131100	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП С ТУХЛИ-1 КАБЕЛ	м	25		
6	*000000067	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 2Х1.5 ММ2	м	3		
7	*000000068	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5 Х 1.5 ММ2	м	21		
8	*086100006	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х 2.5 ММ2	м	45		
9	*086100007	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3 Х 6 ММ2	м	2		
10	*086100008	ДОСТАВКА НА РУС ТРЪБА Ф 90	м	2,3		
11	*000000069	ДОСТАВКА НА РУС ТРЪБА Ф 28	м	3,5		
12	8211133080	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РУС Ф 28 СВОБОДНО	м	3,5		
13	8211133080	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РУС Ф 28 СВОБОДНО	м	2,3		
14	8212111110	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП ДО 6KV 3Х10+ 6ММ2	м	58		
15	8212114110	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ПО ЖЕЛЯЗНА К-ЦИЯ 6KV ДО 3Х 10+ 6ММ2	м	6		
16	8211142221	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛОП ПРОВОД ПКМ СКОБИ ПО БЕТОННА СТЕНА 4Х6ММ2	м	4		

17	8212263100	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X10+ 6MM2	бр.	6		
18	8212261210	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 ММ2 4 ЖИЛА	бр.	4		
19	8212261220	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КОНТРОЛЕН КАБЕЛ 6 ММ2 7 ЖИЛА	бр.	2		
20	8211373400	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 16MM2	бр.	18		
21	8221741010	ПРОЗВ И ПОДСЪЕД НА СИГНАЛНИ- И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ 2,5	10 бр.	1,4		
22	8221749000	МОНТАЖ НА КАБ МАРКА ГОТОВА С НАПРАВА МАРКИТЕ КОМПЛ	бр.	1,3		
23	*000000070	ДОСТАВКА НА ТАБЛО ТДОА - ПО СХЕМА	бр.	1		
24	8211312230	МОНТАЖ ТАБЛА ФАЛТОВИ В/ХУ ТУХЛА ИЛИ БЕТОН 0.50M2	бр.	1		
25	*000000071	ДОСТАВКА НА КЛЕМНА КУТИЯ К - 35	бр.	1		
26	8211311220	МОНТАЖ ТАБЛА ФАЛТОВИ -ЖЕЛЯЗНА К-ЦИЯ В/ХУ ТУХЛА И БЕТОН 0.25M2	бр.	1		
27	8211253221	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖЕН КОНТАКТ "ШУКО " НА СТЕНА	бр.	1		
28	8281460200	Н-ВА ОТБОРНО У-ВО ЗА НИВО	бр.	2		
29	8281460400	М-Ж ОТБОРНО У-ВО ЗА НИВО В/У ЦИМ Р-Р	бр.	2		
30	*000000072	ДОСТАВКА НА НИВО СИГНАЛИЗАТОР FLIGT	бр.	2		
31	*000000073	НАЛАДКА НА ТАБЛО С ВХОДНИ СИГНАЛИ ДО 10 БР.	бр.	1		
32	*000000074	НАЛАДКА НА ДАТЧИК ЗА НИВО КОМПЛЕКТ	бр.	1		
33	*000000075	ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	6		
		<b>ЧАСТ: " ЕЛЕКТРО "Площадкова мрежа НН и вътр.инсталации ПС</b>				
		<b>ВСИЧКО:</b>				
		ДДС 20 %				
		<b>ВСИЧКО :</b>				

Управител: .....

/...../